

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava, náter a výmena odkvapového systému strechy na kmeňovej budove CDR Nová Baňa, Moyzesova 39

JKSO:

Miesto: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 976/39, 968 01 Nová Baňa

KS:

Dátum: 01.00.000

Objednávateľ:

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa

IČO:

35678402

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava, náter a výmena odkvapového systému strechy na kmeňovej budove CDR Nová Baňa, Moyzesova 39

Miesto: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 976/39, 968 01 Nová Baňa Dátum: 01.00.000

Objednávateľ: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1	K	624601111.S	Tmelenie škár, klampiarskym tmelom (s dodaním hmôt)	kpt	1,000		0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	294,841		0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	------

3	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m - 2 týždne	m2	589,682		0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	------

4	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	294,841		0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	------

5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,277		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,277		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,277		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,310		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

9	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	0,277		0,00
---	---	-------------	-----------------------------------	---	-------	--	------

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,205		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

11	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov, oprava krytiny, oškrabanie - odhad 10%	m2	609,800		0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	------

12	K	764331240.S	Oprava lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách - odhad 30%	m	58,000		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

13	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° do rš 400 mm, -0,00390t	m	71,000		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

14	K	764352223.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové do r.š. 250 mm	m	71,000		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

15	K	764430950.S	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek - komín	kpt	2,000		0,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--	------

16	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,171		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

D 783 Nátery 0,00

17	K	783903811.S	Ostatné práce očistenie, odmastnenie	m2	609,800		0,00
----	---	-------------	--------------------------------------	----	---------	--	------

18	K	783624930.S	Oprava náterov tesárskych syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	106,000		0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	------

19	K	783120320.S	Náter na pozinkovaný plech, dvojnásobné	m2	609,800		0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	------