

ROZPOČET

Stavba: Oprava plotového betónového múrika záhrady pre RD Nálepka 13, Nová Baňa

Objednávateľ: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa

IČO: 35678402

Miesto realizácie: CDR NB, Nálepka 13, 968 01 Nová Baňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
HSV			Práce a dodávky HSV				0,000
1			Zemné práce				0,000
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,500	0,000	0,000
2	001	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	23,500	0,000	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	23,500	0,000	0,000
4	001	166101101	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	23,500	0,000	0,000
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	23,500	0,000	0,000
6	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	12,300	0,000	0,000
7	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	23,500	0,000	0,000
2			Zakladanie				0,000
8	016	270358111	Debnenie základových konštruk. systémové veľkoplošné DOKA	m2	145,000	0,000	0,000
9	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	15,300	0,000	0,000
10	011	631351102	Debnenie základových konštruk. systémové veľkoplošné DOKA - odstránanie	m2	145,000	0,000	0,000

Celkom bez DPH

_____ - €