

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava časti dvorovej plochy pred vstupom do budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava časti dvorovej plochy pred vstupom do budovy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
2	K	167101100.S	Nakladanie vybúraného betónu tr.1-4 ručne	m3	0,500	0,00	0,00
D	2		Zakladanie				0,00
13	K	212312111.S	Lôžko pre odvodňovací žľab z betónu prostého	m3	1,100	0,00	0,00
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,150	0,00	0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
7	K	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	12,500	0,00	0,00
8	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,100	0,00	0,00
9	K	469521112.S	Zhutnenie štrkových zásypov vo vrstvách	m2	12,500	0,00	0,00
D	5		Komunikácie				0,00
10	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,500	0,00	0,00
11	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	12,500	0,00	0,00
17	K	596911141.S1	Dopilovanie zámkovej dlažby	kpl	1,000	0,00	0,00
14	K	597961111.S	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	6,000	0,00	0,00
15	K	597961111.S1	Tvárnica -betónová žľabovka BG žľab 1-103 50x 102,5x8/10	m	6,000	0,00	0,00
16	K	597961111.S11	Krycie mriežky BG žľabov	m	6,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
12	K	631571001.S	Pieskovanie zámkovej dlažby	m3	12,500	0,00	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	962052211.S	Búranie muriva z prostého betónu nadzákladného, - 2,40000t, buranie betonovej prísteny	m3	0,500	0,00	0,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,200	0,00	0,00
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,200	0,00	0,00
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,200	0,00	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
18	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	0,00	0,00
19	K	HZS000114.S	Napojenie kanalizačného potrubia za oporný múr	kpl	1,000	0,00	0,00
20	K	HZS000112.S11	Doprava na stavenisko	kpl	1,000	0,00	0,00