

Detský domov Dobšiná, Nová 809, 049 25 Dobšiná

Výzva na predkladanie ponúk

/zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Detský domov Dobšiná
Adresa: Nová 809, 049 25 Dobšiná
IČO: 597 392
Kontaktná osoba: Mária Vilimová
Telefón: 058/7941 375
Fax:
Elektronická pošta: detskydomovdo@stonline.sk

2. Druh zákazky

Zákazky na uskutočnenie stavebných prác . Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky:

„Sanácia pivničného priestoru v rodinnom dome - Satellite, ulica Kasárenská 6, Rožňava“

4. Opis predmetu zákazky:

Pod príjazdovou komunikáciou do garáže Satellite je vybudovaný pivničný priestor, ktorého konštrukcia je zrealizovaná z bankých oceľových skruží. Celková dĺžka pivnice je 7430 mm, šírka 2200 mm a výška 2230 mm, v mieste poklesu skruží 1820 mm. V strede dĺžky je pivničný priestor predelený priečkou, v ktorej sú osadené jednokrídlové dvere. V prvej polovici pivnice nastal pokles troch bankých skruží vplyvom presakovania dažďovej vody do terénu, ktorý tvorí hlina a tá pri styku s vodou mení svoju konzistenciu aj nosnosť. V dôsledku priesaku vody pod úroveň podlahy pivnice a namoknutej hliny sú oceľové skruže napadnuté koróziou a zatlačené do podlažia. Následkom toho došlo k poklesu príjazdovej komunikácie do garáže a k nakloneniu a poklesu vonkajšieho vstupného schodiska.

Preto je potrebné vykonať:

- výbúranie zámkovej dlažby vrátane podsypového materiálu,
- asanácia vonkajšieho betónového schodiska hlavného vstupu,
- vykopanie vodou nasýtenej hlinenej zeminu po celej dĺžke pivnice,
- demontáž degradovanej vodotesnej izolácie a drevenej čelnej steny,
- odkopanie zeminu v mieste poklesnutých skruží a demontáž betónových dosiek

- vyzdvihnutie skruží do pôvodnej polohy, podsypanie a zhutnenie úložných plôch štrkopieskom
- betonáž základového pása pod čelný múr
- vybetónovanie prefabrikovanej betónovej steny hr. 300 mm
- náter oceľových skruží
- vyhotovenie vodotesnej izolácie s ochrannými a podkladnými vrstvami po celej ploche pivnice
- osadenie vetracieho potrubia do čelnej steny s vyústením do predzáhradky
- spätný obsyp telesa pivnice štrkopieskom s miernym zhutnením
- osadenie dvornej vpuste
- vybetónovanie nových schodov hlavného vstupu
- uloženie jestvujúcej zámkovej dlažby do pieskového lôžka
- zabezpečenie prívodu vzduchu suterénnymi priestormi do pivnice.

Podrobný rozpis prác a materiálu je uvedený v prílohe č. 1 Výkaz – výmer

5. Miesto dodania predmetu zákazky

Detský domov – Satelit Kasárenská 6, 048 01 Rožňava

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

NIE

7. Spoločný slovník obstarávania

CPV:45000000-7 Stavebné práce

45111300-1 Demontážne práce

45223500-1 Konštrukcie zo železobetónu

44810000-1 Náterové farby

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4.

Predpokladaná hodnota zákazky: **Eur bez DPH, t. j. 5416,67,- EUR, s DPH 6 500,-EUR**

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je do 20. júla 2016.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke „nie som platcom DPH“

12. Podmienky účasti záujemcov:

- § 26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený poskytovať službu – dokladom o oprávnení podnikat' alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: **do 29.04.2016** , čas: do 15.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- zaslanie poštou – ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I.
- osobné doručenie – do kancelárie DeD, Nová 809, 049 25 Dobšiná

Na obálku je potrebné uviesť: **SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: **najnižšia cena** (jediné kritérium) na základe § 35 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

15. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Nevyhradená

16. Ďalšie informácie

Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7.00 hod do 15.15 hod.

Pred predložením cenovej ponuky je potrebná obhliadka miesta uskutočnenia prác z dôvodu overenia a získania informácií potrebných na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta obstarávania znáša uchádzač.

Termín obhliadky miesta obstarávania a nahliadnutie do vypracovanej štúdie je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. čísle: 0905 489 309 alebo na tel. čísle 0905 489 308.

V Dobšinej dňa 13.04.2016

Mgr. Martina Mandelíková
riaditeľka DeD Dobšiná

**Výkaz – výmer na predmet zákazky
„Sanácia pivničných priestorov – Satelit Kasárenská, Rožňava**

Adresa uchádzača:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Tel.číslo:

Mobil:

e-mail:

Por.číslo	Popis položky, stavebného diela	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
<i>ZEMNÉ PRÁCE</i>					
1.	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka.." nad 20 m ²	42,380	m ²		
2.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn.tr. 4 do 100m ³	42,090	m ³		
3.	Príplatok za lepivosť horn. 4	42,090	m ³		
4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	42,090	m ³		
5.	Zásyp zhutnených jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	42,090	m ³		
<i>ZEMNÉ PRÁCE spolu:</i>					
<i>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</i>					
6.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C16/20	1,750	m ³		
<i>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</i>					
<i>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</i>					
7.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	1,500	m ³		

<i>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</i>					
KOMUNIKÁCIE					
8.	Kladenie zámkovej dlažby	42,380	m2		
<i>KOMUNIKÁCIE spolu:</i>					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9.	Odvetranie v stropných prestupoch rúrami	1,000	kpl		
10.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,747	t		
11.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	97,470	t		
12.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,747	t		
13.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	97,470	t		
14.	Poplatok za ulož. a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach „O“ –ostatný odpad	9,747	t		
15.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	11,458	t		
<i>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</i>					
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
<i>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</i>					
16.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom	119,000	m2		
17.	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 3-vrstvovej	59,500	m2		
18.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	14,369	%		
<i>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI spolu:</i>					
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA					
19.	Dvorné vpusty kameninové pr.300	1,000	Kus		
20.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,020	%		
<i>VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA spolu:</i>					

NÁTERY					
21.	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. + 1x email s tmel	56,500	m2		
22.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	56,500	m2		
<i>Nátery spolu:</i>					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					
OSTATNÉ					
23.	Vyzdvihnutie a stabilizácia skruží do pôvodného stavu	1,000	súbor		
24.	Náklady na dopravu				
<i>OSTATNÉ spolu:</i>					

Celková cena bez DPH EUR

DPH 20 %EUR

Celková cena s DPHEUR

Podpis a pečiatka