

ZADANIE

Stavba: Výmena strešnej krytiny a s tým súvisiace práce

Objekt:

Objednávateľ: Detský domov Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: Stakčín

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 R		941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	276,000		
2 R		941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	276,000		
3 R		941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	276,000		
4 R		979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,598		
5 R		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,598		
6 R		979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,598		
7 R		979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,005		

99

Presun hmôt HSV

8 R		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,465		
-----	--	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

9 R		713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	165,200		
10 631		6314150100	Tepelná izolácia hrúbky 180 mm z minerálnej vlny	m2	168,504		
11 R		713111124	Dodávka a montáž paropriepustnej fólie	m2	181,720		
12 R		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

13 R		762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	280,500		
14 605		6051590200	Hranoly smrekovec	m3	2,502		
15 R		762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	198,075		
16 R		762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	198,075		
17 885		885636005	Dodávka lát a kontralát	m3	2,372		
18 R		762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm m 0.005t	m2	198,075		

ZADANIE

Stavba: Výmena strešnej krytiny a s tým súvisiace práce

Objekt:

Objednávateľ: Detský domov Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: Stakčín

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19 R		762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	8,550		
20 R		762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,874		
21 R		762841811	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	40,740		
22 R		998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

23 R		764311201	Krytiny z poplastovaného plechu strešné	m2	198,075		
24 R		764322220	Oplechovanie čelovky z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 200 mm	m	28,000		
25 R		764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 300 mm	m	28,000		
26 R		764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm 0,0032t	m	28,000		
27 R		764339210	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	1,350		
28 R		764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st. 0,0072t	m2	1,350		
29 R		764348211	Snehové lapače	ks	84,000		
30 R		764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	2,500		
31 R		764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	28,000		
32 R		764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm 0,0033t	m	28,000		
33 R		764359221	Kotlík žľabový priemer do 120 mm	ks	2,000		
34 R		764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st. 0,0011t	ks	2,000		
35 R		764361220	Strešný výlez v krytine vln. a korýtkovej, alebo hladkej a drážk.	ks	1,000		
36 R		764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	1,000		
37 R		764391220	Záveterná lišta z poplastovaného plechu do rš 330 mm	m	29,000		
38 R		764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00192t	m	29,200		
39 R		764393220	Hrebeň strechy z poplastovaného plechu	m	28,000		
40 R		764421212	Poistná fólia - parozábrana	m	217,837		
41 R		764454212	Odpadové rúry priemer do 120 mm	m	9,000		
42 R		764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	9,000		

ZADANIE

Stavba: Výmena strešnej krytiny a s tým súvisiace práce
Objekt:

Objednávateľ: Detský domov Snina

Zhotoviteľ:

Miesto: Stakčín

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

44	R	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie 0,01300 t	m2	198,075		
45	R	765328811	Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny hladkej 0,00200 t	m	14,000		
46	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			

766

Konštrukcie stolárske

47	R	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými	m2	40,740		
48	611	6119166500	Obloženie palubovka SM	m2	42,370		
49	R	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m2	40,740		
50	R	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

51	R	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	40,740		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Celkom